

СОГЛАСОВАНО:

с/у Сааханов ИБ 60

2024 года

УТВЕРЖДАЮ:

И.В. Печеников ИА

-15- 04

2024 года

Наименование программного продукта  
Наименование редакции сметных нормативов

Результаты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

ГРiНД-Смета, версия 2024.3

Приказ Министра России от 30.12.2021 № 1046/лр, Приказ Министра России от 04.08.2020 № 812/лр, Приказ Министра России от 11.12.2020 № 774/лр, Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/лр, Приказ Министра России от 14.11.2023 № 837/лр, Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/лр, Приказ Министра России от 13.05.2024 № 323/лр, Приказ Министра России от 09.08.2024 № 524/лр, Приказ Министра России от 07.11.2024 № 747/лр

Приказ Министра России от 18 мая 2022 г. № 378/лр, Приказ Министра России от 26 августа 2022 г. № 703/лр, Приказ Министра России от 26 октября 2022 г. № 965/лр, Приказ Министра России от 27 декабря 2022 г. № 1133/лр, Приказ Министра России от 10 февраля 2023 г. № 84/лр, Приказ Министра России от 11.05.2023 № 335/лр, Приказ Министра России от 07.07.2022 № 557/лр, Приказ Министра России от 02.09.2021 № 636/лр, Приказ Министра России от 26.07.2022 № 611/лр, Приказ Министра России от 22.04.2022 № 317/лр, Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/лр, Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/лр, Приказ Министра России от 30.01.2024 № 55/лр, Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/лр, Приказ Министра России от 13.05.2024 № 323/лр, Приказ Министра России от 09.08.2024 № 524/лр, Приказ Министра России от 07.11.2024 № 747/лр

Письмо Министра России от 25.11.2024 № 68694-ИД/09

Приказ от 21.03.2024 № 68

33. Владимирская область  
Владимирская область

МКУ по адресу: г. Ковров, ул. Строителей, д. 28

(наименование объекта капитального строительства)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

Установка защитных козырьков над вентиляционными шахтами технического этажа подъездов №1,2,3,4,5, замена водосборных лотков в подъездах №1,2,3,4,5,6,8а на техническом этаже  
(наименование работ и затрат)

Составлен	ресурсно-индексным	методом	
Основание	дефектная ведомость	(проектная и (или) иная техническая документация)	
Составлен(а) в текущем уровне цен	IV квартал 2024 года		
Сметная стоимость	в том числе:	350,00 тыс.руб.	
	строительных работ	109,65 тыс.руб.	
	монтажных работ	223,85 тыс.руб.	
	оборудования	0,00 тыс.руб.	
	прочих затрат	0,00 тыс.руб.	

Средства на оплату труда рабочих  
Средства на оплату труда машинистов  
Нормативные затраты труда рабочих  
Нормативные затраты труда машинистов

101,05 тыс.руб.  
0,10 тыс.руб.  
332,65 чел.-ч.  
0,32 чел.-ч.



№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1. Новый раздел</b>											
1	ГЭСН38-01-003-04	Изготовление конструкции (столки, опоры, фермы, каркасы и пр.)	т	0,1275	1	0,1275					
	Прил 12.1 п.3.4 При производстве работ на высоте ОЗП=1,1, ТЗ=1,1										
		1 ОТ(3Т)	чел.-ч			25,87325					9 737,78
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	213	1,1	25,87325			325,97		9 737,78
	2 ЗМ										160,97
		ОТм(3Тм)	чел.-ч			0,03825					12,47
	91 14 02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	0,3		0,03825	611,75	1,25	764,69		29,25
	4-100-040	ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,3		0,03825			325,97		12,47
	91.17 04-042	Аппараты для газовой сварки и разки	маш.-ч	1		0,1275	4,35	1,23	5,35		0,68
	91.17 04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	30,3		3,86325			33,92		131,04
	4 М										453,31
	01 3.02 08-0001	Кислород, газообразный, технический	м3	2,6		0,3315	114,64	0,92	105,47		34,96
	01 3.02 09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,5		0,06375	41,38	1,31	54,21		3,46
	01 7.03 04-0001	Электроэнергия	кВт.-ч	1,146		0,146115			7,30		1,07
	01 7.11 07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 1345, 342А, диаметр 4,5 мм	кг	21,5		2,74125	155,63	0,97	150,96		413,82
1.1	421нр_2020_п.75_п.а	Вспомогательные неэнергетические материальные ресурсы	%	2		2					10 364,53
		ФОТ									177,05
	Пр812-080 0-1 НР	Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	%	90		90					9 750,25
	Пр774-080 0 СП	Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	%	45		45					8 775,23
		Всего по позиции					185 917,02				23 704,42
2	счет	Профильная труба 40*20*2 Ст3Сп5 Цена=135,00/1,2	м	75	1	75			112,50		8 437,50
3	ГЭСН12-01-045-01	Устройство козырьков с покрытием кровельной сталью (на кровле над вентиляционными шахтами)	100 м2	0,252	1	0,252					8 437,50
	421нр_2020_п.58_п.б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЗМ=1,25 к раск., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25									
	Прил 12.1 п.3.4	При производстве работ на высоте ОЗП=1,1, ТЗ=1,1									
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч			119,86128					33 239,93
	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	376	1,265	119,86128			277,32		33 239,93
	4 М										352,37
	ФСБЦ-01 7.15 14-0033	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверла, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм	т	0,0026		0,0006552	215 311,97	1,21	260 527,48		170,70
	ФСБЦ-01 7.15 08-0011	Защелки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,001		0,000252	199 827,16	1,21	241 790,86		60,93
	14 5.04 03-0004	Мастика герметизирующая нетвердеющая морозостойкая строительная из синтетического каучука, наполнителей, пластификаторов и добавок	т	0,0048		0,0012096	59 373,33	1,71	99 816,39		120,74
		Итого прямые затраты									33 592,30
		ФОТ									33 239,93
	Пр812-012 0-1, Приказ № НР Грополи 812нр от 21.12.2020 п.25		%	109	0,9	99,1					32 608,37







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Пр:812-013-0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25			%	94	0,9	84,6					427,05
Пр:774-013-0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16			%	51	0,85	43,35					218,83
Всего по позиции											
10	счет	Грунт-эмаль ДАЛ 13 в 1 серый Ра1	л	4,5	1	4,5			1 771,27		1 172,58
Цена-10501,2											
Всего по позиции											
Итого по смете:											
Всего прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
Оплата труда машинистов (Отм)											
Материалы											
Строительные работы											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
оплата труда машинистов (Отм)											
материалы											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Монтажные работы											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
оплата труда машинистов (Отм)											
материалы											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Всего											
Всего ФОТ (справочно)											
Всего накладные расходы (справочно)											
Всего сметная прибыль (справочно)											
Компенсация НДС 20%(МАТ+ОБ)											
ВСЕГО по смете											
Справочно											
затраты труда рабочих											
затраты труда машинистов											
332,031699											
0,315263											

Составитель: Самаринцев ВП  
 Проверил: Петров ВВ  
 (должность, подпись (инициалы, фамилия))



1. Зарегистрирован: Министерством юстиции Российской Федерации от 10 ноября 2019 г., регистрационный № 55869, с изменениями, внесенными приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 2 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

2. Под прочими затратами понимаются затраты, указанные в пункте 184 Методики

3. Под прочими работами понимаются затраты, указанные в пункте 122-128 Методики.