

Инвестор	ТОЖ "Строитель 28", г. Ковров, ул. Строителей, д. 28		Формула по ОКУД	Код
Заказчик (генподрядчик)	ТОЖ "Строитель 28", г. Ковров, ул. Строителей, д. 28		по ОКТО	0322005
Подрядчик (субподрядчик)	ИП Солохин И.В., Ковровский р-н, п. Мелехово, ул. 2-я Набережная, д. 32 кв. 16		по ОКТО	
Строитель	г. Ковров, ул. Строителей, д. 28		по ОКТО	
Объект	МКД			
Вид деятельности по ОКДП				
Договор подряда (контракт)			номер	4С
			дата	20.08.2024
Вид операции				

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
4С	24.12.2024	с по 20.08.2024 24.12.2024

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда по замене приборов учета электроэнергии на потребителей мест общего пользования в ВРУ подвалов подъездов №2,5,8
Средства на оплату труда
Сметная трудоемкость

Работы капитального ремонта по замене приборов учета электроэнергии на потребителей мест общего пользования в ВРУ подвалов подъездов №2,5,8

243,564 тыс.руб
35,31 тыс.руб
108,31 чел.час

Номер	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.			
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты
1	1	ГЭСНр67-01-010-01	100 шт	0,16	1	0,16				
Раздел 1. Новый раздел										
1	1	Смена электросчетчиков	100 шт	0,16	1	0,16				
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			72,336				23 579,37
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	452,1		72,336		325,97		23 579,37
		2 ЭМ								0,61
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			0,0112				3,24
		91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,07		0,0112		54,11		0,61
		4-100-030 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,07		0,0112		289,48		3,24
		Итого прямые затраты								
		С-ОТ								23 583,22
		Пр/612-101-0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91				23 582,61
		Пр/774-101-0-01 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48				21 450,18
		Всего по позиции					352 269,06			11 319,05
2	2	Счетчик Меркурий 230 АМ-01 3ф 5-60А 1 класс точн., 1 тариф., имп. вых. мех	шт	6	1	6	7 275,83			43 654,98
		Всего по позиции								43 654,98
3	3	Счетчик Меркурий 230 АМ-03 3ф 5-60А 1 класс точн., 1 тариф., имп. вых. мех	шт	10	1	10	7 316,67			73 166,70
		Всего по позиции								73 166,70
4	4	ГЭСНр67-01-006-01	100 шт	0,09	1	0,09				
		Смена трансформаторов тока	чел.-ч			35,973				11 726,12
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч	399,7		35,973		325,97		11 726,12
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч							11 726,12
		Итого прямые затраты								11 726,12
		С-ОТ								11 726,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр812-01.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)		%	91		91					10 670,77
		Пр774-01.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)		%	48		48					5 628,54
		Всего по позиции								311 393,67		28 025,43
5	5	счет	Трансформатор тока Т-0,66 100/5А кл. точн. 0,5S 5В.А	шт	9	1	9			1758,33		31 649,94
		Всего по позиции										183 780,96
		Итого по разделу 1 Новый раздел :										
		Итого прямые затраты (справочно)										
		в том числе:										
		Оплата труда рабочих										35 305,49
		Эксплуатация машин										0,61
		Оплата труда машинистов (Отм)										3,24
		Материалы										148 471,62
		Строительные работы										232 860,10
		в том числе:										
		оплата труда										35 305,49
		эксплуатация машин и механизмов										0,61
		оплата труда машинистов (Отм)										3,24
		материалы										148 471,62
		накладные расходы										32 130,95
		сметная прибыль										16 948,19
		Итого ФОТ (справочно)										35 308,73
		Итого накладные расходы (справочно)										32 130,95
		Итого сметная прибыль (справочно)										16 948,19
		Итого по разделу 1 Новый раздел										232 860,10
		Итого по акту:										
		Всего прямые затраты (справочно)										183 780,96
		в том числе:										
		Оплата труда рабочих										35 305,49
		Эксплуатация машин										0,61
		Оплата труда машинистов (Отм)										3,24
		Материалы										132 646,65
		Строительные работы										232 860,10
		в том числе:										
		оплата труда										35 305,49
		эксплуатация машин и механизмов										0,61
		оплата труда машинистов (Отм)										3,24
		материалы										148 471,62
		накладные расходы										32 130,95
		сметная прибыль										16 948,19
		Всего ФОТ (справочно)										35 308,73
		Всего накладные расходы (справочно)										32 130,95
		Всего сметная прибыль (справочно)										16 948,19
		Компенсация НДС 20%(МАТ+ОБ)										30 327,33
		ВСЕГО по акту										262 554,00
		Справочно										
		затраты труда рабочих										108,309
		затраты труда машинистов										0,0112



Выполнено ИВ В.П.
И.М.Михайлов КД

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]