

Спецификация



На работы капитального ремонта по замене оборудования в тепловом пункте Блока БВ (подъезд №4) в здании расположенном по адресу: Владимирская область, город Ковров, улица Строителей дом 28:

- замена насосов в соответствии с приложением;
- замена общедомового прибора учета тепловой энергии в блоке БВ в соответствии с приложением;
- замена затворов, обратных клапанов кранов и др. запорной арматуры в соответствии с приложением;
- замена расширительного бака отопления в соответствии с приложением.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Замена насоса циркуляции отопления ДУ 80	шт.	1
2	Замена обратного клапана подпитки ГВС ДУ 50		
3	Замена механического счетчика ГВС ДУ 40	шт.	1
4	Замена обратного клапана обратной линии ГВС ДУ 50	шт.	1
5	Замена обратного клапана насоса циркуляции отопления ДУ 100	шт.	1
6	Замена затворов на насосы циркуляции отопления ДУ 80	шт.	3
7	Замена затворов на теплообменниках отопления и ГВС ДУ50 (греющий и нагреваемый контура)	шт.	5
8	Установка затвора ДУ125 на подаче греющей линии отопления перед регулировочным клапаном отопления	шт.	1
9	Замена кранов под манометры 1/2	шт.	4
10	Замена тепловычислителя	шт.	1
11	Замена расходомеров ДУ 65	шт.	2
12	Замена расходомеров ДУ 32	шт.	1
13	Замена термопреобразователей	шт.	3
14	Замена датчиков давления	шт.	3
15	Замена блоков питания расходомеров	шт.	3
16	Сварочно-монтажные работы по установке запорной арматуры и замены поврежденных участков на диаметре трубы ДУ 89	п.м.	1,5
17	Сварочно-монтажные работы по установке запорной арматуры и замены поврежденных участков на диаметре трубы ДУ 57	п.м.	1
18	Сварочно-монтажные работы по установке запорной арматуры диаметре трубы ДУ 133	п.м.	1
19	Окраска и утепление замененного участка трубопровода ДУ 89	п.м.	1,5
20	Окраска и утепление замененного участка трубопровода ДУ 57	п.м.	1
21	Окраска и утепление замененного участка трубопровода ДУ 133	п.м.	1

22	Настройка и регулировка тепловычислителя	шт.	1
23	Настройка контроллера управления ИТП	шт.	1
24	Монтаж расширительного бака отопления 200 л.	шт.	1

ПОДПИСИ СТОРОН

<p>Заказчик Товарищество собственников жилья «Строителей 28»</p> <p>адрес: 601911, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Строителей 28, кв. 125</p> <p>ИНН: 3305712872, КПП: 330501001 БИК: 041708602 Банк: Владимирское отделение №8611 ПАО СБЕРБАНК «Владимир» Расчетный счет: 40703810610000000787 Кор. счет №30101810000000000602</p> <p> /К.А.Печников /</p>	<p>Подрядчик Индивидуальный предприниматель Солохин Илья Владимирович,</p> <p>адрес: 601966, обл. Владимирская, Ковровский район, п. Мелехово, ул. 2-я Набережная, д.32, кв.16</p> <p>ИНН: 331701192162, ОГРНИП: 324330000036781 Расчетный счет: 40802810711540001738 Кор. счет: 30101810145250000411 БИК: 044525411 Банк: Филиал «Центральный» Банк ВТБ (ПАО)</p> <p> / И.В. Солохин/</p>
--	--